

設 計	令和 6年10月
単価期	令和 6年10月

数量内訳書（参考）

修繕名称 千葉市営住宅千城台第1団地外駐輪場改修修繕
修繕場所 千葉市若葉区千城台北1丁目3番外
工 期 120日

修繕概要

○団地内の劣化した駐輪場を建て直す。

対象駐輪場

○千城台第1団地 3、4号棟

○千城台第2団地 1～3号棟、5～8号棟

(注意事項)

本資料は、修繕契約約款第1条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
駐輪場修繕費	1	式		
計				
諸経費				
諸経費	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
駐輪場修繕費		1		式				
	計							

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
千城台第1団地	1	式		
千城台第2団地	1	式		
計				

千城台第1団地						
名	称	数	量	単位	金額	備考
3号棟		1		式		
4号棟		1		式		
	計					

千城台第2団地									
名	称	数	量	单	位	金	額	備	考
1号棟		1		式					
2号棟		1		式					
3号棟		1		式					
5号棟		1		式					
6号棟		1		式					
7号棟		1		式					
8号棟		1		式					
	計								

千城台第1団地		4号棟				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐輪場 材料費	参考 タホ [®] 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場 材料費	参考 タホ [®] 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	4	組			
駐輪場 組立費	基本棟1+追加棟4	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	6	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	6	か所			
既存駐輪場 解体工事	柱間3150×奥行1720mm 4連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		12	か所			
既存土間コンクリート 撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	12	か所			
計						

千城台第2団地		1号棟				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場 材料費	参考 タボ 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場 材料費	参考 タボ 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	3	組			
駐輪場 組立費	基本棟1+追加棟3	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 碎石 厚100mm (詳細はメカ仕様による)	5	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 碎石 厚100mm (詳細はメカ仕様による)	5	か所			
既存駐輪場 解体工事	柱間3150×奥行1720mm 3連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		10	か所			
既存土間コンクリート 撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	10	か所			
計						

千城台第2団地		2号棟				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場 材料費	参考 タホ 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場 材料費	参考 タホ 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	3	組			
駐輪場 組立費	基本棟1+追加棟3	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
既存駐輪場 解体工事	柱間3150×奥行1720mm 3連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		10	か所			
既存土間コンクリート 撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	10	か所			
計						

千城台第2団地		3号棟				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場材料費	参考 タホ 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場材料費	参考 タホ 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	3	組			
駐輪場組立費	基本棟1+追加棟3	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
既存駐輪場解体工事	柱間3150×奥行1720mm 3連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		10	か所			
既存土間コンクリート撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	10	か所			
計						

千城台第2団地		5号棟				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場 材料費	参考 タホ 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場 材料費	参考 タホ 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	3	組			
駐輪場 組立費	基本棟1+追加棟3	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
既存駐輪場 解体工事	柱間3150×奥行1720mm 3連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		10	か所			
既存土間コンクリート 撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	10	か所			
計						

千城台第2団地		6号棟				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐輪場材料費	参考 タホ° 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場材料費	参考 タホ° 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	3	組			
駐輪場組立費	基本棟1+追加棟3	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
既存駐輪場解体工事	柱間3150×奥行1720mm 3連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		10	か所			
既存土間コンクリート撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	10	か所			
計						

千城台第2団地		7号棟				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐輪場 材料費	参考 タホ° 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場 材料費	参考 タホ° 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	3	組			
駐輪場 組立費	基本棟1+追加棟3	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
既存駐輪場 解体工事	柱間3150×奥行1720mm 3連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		10	か所			
既存土間コンクリート 撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	10	か所			
計						

千城台第2団地		8号棟				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場 材料費	参考 タホ° 自転車置場 SP102LF-K 基本棟	1	組			
駐輪場 材料費	参考 タホ° 自転車置場 SP102LF-L 追加棟	3	組			
駐輪場 組立費	基本棟1+追加棟3	1	棟			
基礎工事	700角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
基礎工事	450角 H300mm 捨コンクリート 厚100mm 砕石 厚100mm (詳細はメーカー仕様による)	5	か所			
既存駐輪場 解体工事	柱間3150×奥行1720mm 3連棟 解体・撤去・処分共	1	棟			
コンクリートカッター入れ		10	か所			
既存土間コンクリート 撤去	人力 既存土間コンクリート 厚200mm 根切・撤去・処分共	10	か所			
計						