

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み	単価
	【撤去工事】						
101	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,240	1,470
102	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	1,110	730
103	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	4,250	2,790
104	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	2,110	1,390
105	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	5,150	3,380
106	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,570	1,690
107	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	9,780	6,420
108	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	4,890	3,210
109	建具廻りシリング撤去			手間	m	853	560
110	ガラス撤去	厚2~10mm		手間	m ²	518	340
111	床下地撤去	床組 東立 東石含む		手間	m ²	3,270	2,150
112	床下地撤去	床組 ころばし		手間	m ²	2,450	1,610
113	間仕切り壁下地撤去	間仕切り壁 軽鉄		手間	m ²	533	350
114	間仕切り壁下地撤去	間仕切り壁 木下地		手間	m ²	518	340
115	床仕上材撤去	珪藻土	厚30mm程度	手間	m ²	2,780	1,830
116	床仕上材撤去	畳		手間	枚	670	440
117	床仕上材撤去	ビニル床シート		手間	m ²	929	610
118	床仕上材撤去	ビニルタイル		手間	m ²	1,290	850
119	床仕上材撤去	ビニル幅木	60~100mm	手間	m	167	110
120	床仕上材撤去	カーペット		手間	m ²	792	520
121	床仕上材撤去	タイルカーペット		手間	m ²	670	440
122	床仕上材撤去	フローリング	厚12~15mm	手間	m ²	1,380	910
123	床仕上材撤去	木製幅木	高さ100程度	手間	m	335	220
124	床仕上材撤去	石材	厚20~25mm	手間	m ²	3,740	2,460
125	床仕上材撤去	タイル		手間	m ²	3,150	2,070
126	床仕上材撤去	床点検口		手間	か所	4,900	3,220
127	壁仕上撤去	珪藻土		手間	m ²	3,620	2,380
128	壁仕上撤去	プラスター、漆喰		手間	m ²	3,260	2,140
129	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	一重張り	手間	m ²	868	570
130	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	二重張り	手間	m ²	1,230	810
131	壁仕上撤去	壁紙		手間	m ²	640	420
132	壁仕上撤去	石材		手間	m ²	4,870	3,200
133	壁仕上撤去	タイル		手間	m ²	4,090	2,690

令和7年度単価限度額表

有効期限：令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み	単価
201	土間コンクリート解体	厚100～150mm	ハンドフーラー主体	手間	m ²	25,400	16,700
	【内部造作材撤去】						
202	内部造作材撤去	住宅		手間	m ²	2,660	1,750
	【はつり】						
203	コンクリート面はつり	床		手間	m ²	5,190	3,410
204	コンクリート面はつり	壁		手間	m ²	6,230	4,090
205	溝はつり	幅 30mm 深さ 30mm		手間	m	2,740	1,800
206	溝はつり	幅 50mm 深さ 50mm		手間	m	3,710	2,440
207	溝はつり	幅 60mm 深さ 60mm		手間	m	2,880	1,890
208	溝はつり	幅 75mm 深さ 75mm		手間	m	5,330	3,500
209	溝はつり	幅 90mm 深さ 90mm		手間	m	4,310	2,830
210	溝はつり	幅 100mm 深さ 100mm		手間	m	5,180	3,400
211	コンクリート面カッター入れ	厚30mm程度		手間	m	1,180	780
212	モルタル面カッター入れ	厚30mm程度		手間	m	792	520
	【積込み費】						
213	積込み（人力）	コンクリート・モルタル類	（人力）	手間	m ³	16,000	10,500
214	積込み（人力）	内装仕上げ材・木材類	（人力）	手間	m ³	11,100	7,320
215	積込み（機械）	コンクリート・モルタル類	（機械）	手間	m ³	5,160	3,390
216	積込み（機械）	内装仕上げ材・木材類	（機械）	手間	m ³	3,450	2,270
	【収集運搬費】						
217	収集・運搬	2 t 片道概ね25km	乗用車で運搬可能な規模を除く	運搬	回	36,500	24,000
218	収集・運搬	4 t 片道概ね25km		運搬	回	44,100	29,000
	【処分費】						
219	中間処分	コンクリート塊 無筋		処分費	m ³	8,400	7,000
220	中間処分	コンクリート塊 有筋		処分費	m ³	9,600	8,000
221	中間処分	木くず（再生）		処分費	m ³	16,800	14,000
222	中間処分	廃プラスチック		処分費	m ³	30,000	25,000
223	中間処分	せっこうボード類		処分費	m ³	39,600	33,000
224	中間処分	解体系混合廃棄物		処分費	m ³	54,000	45,000
	【土工事】						
225	樹木伐採	幹周60cm以上90cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	50,700	33,300
226	樹木伐採	幹周90cm以上120cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	99,800	65,500
227	樹木伐採	幹周120cm以上150cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	117,000	77,200
228	樹木伐採	幹周150cm以上200cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	152,000	100,000
229	樹木抜根	樹高50cm未満	処分費共	手間・処分	本	2,190	1,442
230	樹木抜根	樹高50cm以上100cm未満	処分費共	手間・処分	本	5,290	3,474
231	樹木抜根	樹高100cm以上200cm未満	処分費共	手間・処分	本	17,000	11,173
232	樹木撤去・移設	樹高50cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	1,740	1,145
233	樹木撤去・移設	樹高50cm以上100cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	2,610	1,718
234	樹木撤去・移設	樹高100cm以上200cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	5,950	3,908
235	根切り（機械）	つぼ・布堀	深さ2.5m程度	手間	m ³	1,090	720
236	床付け（機械）	”	”	手間	m ²	533	350
237	すき取り（機械）	”	H=300程度	手間	m ³	655	430
238	埋戻し（機械）	”	”	手間	m ³	1,630	1,070
239	根切り（人力）	”	1m未満	手間	m ³	18,700	12,300
240	埋戻し（人力）	”	1m未満	手間	m ³	11,000	7,270
241	残土運搬（機械）	積込み共		手間	m ³	10,100	6,640
242	残土処分（機械）	場内敷き均し		手間	m ³	690	453
243	残土処分（人力）	場内敷き均し		手間	m ³	905	594
244	機械回送費	パワータンク0.5以上で大型トラクターによる回送		手間	往復	80,000	80,000
	【地業】						
245	砕石地業	基礎下	厚60～100mm	材工	m ³	13,700	9,020
246	砕石地業	土間下	厚60～100mm	材工	m ³	13,400	8,850
	【鉄筋工事】						
249	鉄筋加工組立	小型構造物		手間	t	178,000	117,000
250	鉄筋加工組立	一般		手間	t	91,400	60,000
251	鉄筋運搬費		加工場～現場	手間	t	10,600	7,000
252	溶接鉄筋金網			手間	m ²	502	330
253	S D 2 9 5 A	D10		材	t	190,000	125,000
254	S D 2 9 5 A	D13		材	t	187,000	123,000
255	S D 2 9 5 A	D16		材	t	184,000	121,000
256	溶接鉄筋金網	丸線3.2×100×100		材	m ²	396	260
257	溶接鉄筋金網	丸線4.0×100×100		材	m ²	586	385
258	溶接鉄筋金網	丸線5.0×100×100		材	m ²	701	460
259	溶接鉄筋金網	丸線6.0×100×100		材	m ²	1,010	665
260	溶接鉄筋金網	異形6.0×100×100		材	m ²	922	605

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み	単 価
	【コンクリート工事】						
301	捨てコンクリート	生コン 18- 8-20		材工	m ³	102,000	67,000
302	小型構造物	生コン 18-15-20		材工	m ³	126,000	83,000
303	土間コンクリート	生コン 21-18-20		材工	m ³	106,000	70,000
304	ポンプ圧送				回	148,000	97,500
	【型枠工事】						
310	普通合板型枠	基礎		材工	m ²	8,380	5,500
313	型枠運搬費	4t車 30km以内		運搬	m ²	533	350
	【軽量鉄骨下地工事】						
320	普通合板型枠	基礎		材工	m ²	2,840	1,870
321	小型構造物			材工	m ²	3,590	2,360
	【左官工事】						
330	床コンクリート面直均し仕上げ	はけ引き (刷毛引き)		手間	m ²	1,140	750
331	床コンクリート面直均し仕上げ	防水下地		手間	m ²	944	620
332	笠木天場コンクリート面直均し	金ごて 糸幅300		手間	m	1,020	670
333	床珪外塗り	金ごて t28	張物下地	材工	m ²	4,060	2,670
334	床珪外塗り	木ごて t38	一般タイル下地	材工	m ²	3,970	2,610
335	床珪外塗り	金ごて t15	防水下地	材工	m ²	3,070	2,020
336	壁珪外塗り	金ごて t20		材工	m ²	6,320	4,150
337	壁珪外塗り	木ごて t11	内壁小口タイル下地	材工	m ²	5,440	3,570
338	壁珪外塗り	木ごて t15	内壁ユニットタイル下地	材工	m ²	5,630	3,700
339	水切り珪外塗り	金ごて t 30 糸幅200		材工	m	4,720	3,100
340	側溝珪外塗り	金ごて t 30 糸幅200		材工	m	4,370	2,870

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み	単価
【木工事】							
401	ころばし床組	米ツガ1等 H150 大引、根太	根太@360	材工	m ²	9,220	6,050
402	ころばし床組	杉 1等 H151 大引、根太	根太@360	材工	m ²	9,080	5,960
403	根太	米ツガ1等 40×45		材工	m	1,550	1,020
404	根太	杉 1等 40×45		材工	m	1,520	1,000
405	床下地張り	ワケ合板 (1類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,350	2,200
406	床下地張り	ワケ合板 (1類) 厚12mm		材工	m ²	3,850	2,530
407	床下地張り	ワケ合板 (1類) 厚15mm		材工	m ²	4,840	3,180
408	床下地張り	ワケ合板 (2類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,350	2,200
409	床下地張り	ワケ合板 (2類) 厚12mm		材工	m ²	3,990	2,620
410	床下地張り	ワケ合板 (2類) 厚15mm		材工	m ²	4,730	3,110
411	フローリング張り (普通張り)	手間のみ		手間	m ²	2,200	1,450
412	フローリング張り (直張り)	手間のみ		手間	m ²	4,580	3,010
413	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ A 木軸に35×40、18×40交互	材工	m ²	3,820	2,510
414	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ B 木軸に35×40 @360	材工	m ²	2,860	1,880
415	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 20×40mm	タイプ C 木軸に20×40 @360	材工	m ²	2,480	1,630
416	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ D RCIに縦35×40、横35×40、18×40交互	材工	m ²	5,270	3,460
417	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ E RCIに18×40 @450	材工	m ²	3,230	2,120
418	壁下地張り	ワケ合板 (1類) 厚5.5mm		材工	m ²	2,630	1,730
419	壁下地張り	ワケ合板 (1類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,880	2,550
420	壁下地張り	ワケ合板 (2類) 厚5.5mm		材工	m ²	2,590	1,700
421	壁下地張り	ワケ合板 (2類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,740	2,460
422	合板張り	銘木合板 厚4.0mm		材工	m ²	6,580	4,320
423	合板張り	銘木合板 厚5.0mm		材工	m ²	7,280	4,780
【内装ボード工事】							
428	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け		材工	m ²	1,700	1,120
429	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	下地せっこうボード厚12.5mm共	材工	m ²	3,470	2,280
430	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	GL工法	材工	m ²	3,590	2,360
431	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 突き付け	(タイプ II・無石棉・0.8FK)	材工	m ²	3,850	2,530
432	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 目透かし	(タイプ II・無石棉・0.8FK)	材工	m ²	3,930	2,580
433	せっこうボード継目処理	テーパージェット		材工	m ²	822	540
434	せっこうボード継目処理	ペペルジェット		材工	m ²	716	470
【内装床工事】							
440	床 ビニル床シート張り (無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m ²	3,850	2,530
441	階段 ビニル床シート張り (無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m ²	4,520	2,970
442	床 コルクタイル張り	厚3.2mm		材工	m ²	12,400	8,190
443	ビニル幅木 (ワタ幅木)	H=60		材工	m	457	300
444	ささらビニル幅木 (ワタ幅木)	H=330		材工	m	1,630	1,070
【内装壁工事】							
450	ビニル壁紙 (壁)	量産クロス		材工	m ²	1,430	940
451	ビニル壁紙 (壁)	無地		手間	m ²	883	580
452	ビニル壁紙 (壁)	柄物		手間	m ²	1,020	670

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み	単価	
【建具工事】								
501	窓・出入口枠	スプ ^ル ルス 100×40		材工	m	10,400	6,860	
502	窓・出入口枠	スプ ^ル ルス 120×40		材工	m	10,700	7,060	
503	窓・出入口枠	スプ ^ル ルス 150×40		材工	m	11,900	7,810	
504	窓・出入口枠	スプ ^ル ルス 100×25		材工	m	9,600	6,300	
505	窓・出入口枠	スプ ^ル ルス 120×25		材工	m	9,920	6,510	
506	窓・出入口枠	杉 100×40		材工	m	9,250	6,070	
507	窓・出入口枠	杉 120×40		材工	m	10,000	6,620	
508	窓・出入口枠	杉 150×40		材工	m	11,200	7,360	
509	窓・出入口枠	杉 100×25		材工	m	8,790	5,770	
510	窓・出入口枠	杉 120×25		材工	m	9,120	5,990	
511	額縁	スプ ^ル ルス 40×30		材工	m	4,350	2,860	
512	額縁	杉 40×30		材工	m	3,260	2,140	
513	幅木	米ツカ ^ハ H=60		材工	m	1,960	1,290	
514	敷居	杉 100×40		材工	m	11,600	7,630	
(床部)								
515	床下地(置下)	ラワン合板程度 厚12mm		手間	m ²	1,060	700	
(壁部)								
520	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×90mm		手間	m ²	2,980	1,960	
521	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×45mm		手間	m ²	2,570	1,690	
522	間仕切軸組	真壁 H=2800 柱75×30mm		手間	m ²	2,480	1,630	
523	壁 胴縁組	木製軸組面 胴縁 40×18mm		手間	m ²	1,980	1,300	
524	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁40×18mm	格子組 木れんが共	手間	m ²	2,970	1,950	
525	合板下地張り	ラワン合板(軸組別途) 厚5.5mm		手間	m ²	1,280	840	
526	出入口枠	片開き 900×2000	踏づり共 欄間	額縁	手間	か所	25,100	16,500
527	出入口枠	片開き 900×2500	踏づり共 欄間	額縁	手間	か所	30,400	20,000
528	出入口枠	両開き 900×2000	踏づり共 欄間	額縁	手間	か所	32,000	21,000
529	出入口枠	両開き 900×2500	踏づり共 欄間	額縁	手間	か所	35,600	23,400
530	窓枠	引き違い窓 1800×1200程度	欄間	額縁別途	手間	か所	28,600	18,800
531	額縁	窓、出入口など		手間	か所	1,580	1,040	

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み	単価
	【木製建具工事】						
601	片開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	30,100	19,800
602	片開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	33,500	22,000
603	片開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	34,500	22,700
604	片開きフラッシュ戸	ホ ^レ ポリエステル合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	35,800	23,500
605	片開きフラッシュ戸	マ ^レ ミン化粧合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	53,600	35,200
606	片開きフラッシュ戸	練付合板 ^{ロス} ウツ ^ト 見込36	W 900×H2000	材工	か所	54,400	35,700
607	両開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	59,400	39,000
608	両開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	65,600	43,100
609	両開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	68,800	45,200
610	両開きフラッシュ戸	ホ ^レ ポリエステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	71,600	47,000
611	両開きフラッシュ戸	マ ^レ ミン化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	107,000	70,400
612	両開きフラッシュ戸	練付合板 ^{ロス} ウツ ^ト 見込36	W1800×H2000	材工	か所	108,000	71,400
613	親子開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	51,200	33,600
614	親子開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	57,700	37,900
615	親子開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	58,600	38,500
616	親子開きフラッシュ戸	ホ ^レ ポリエステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	60,800	39,900
617	親子開きフラッシュ戸	マ ^レ ミン化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	91,100	59,800
618	親子開きフラッシュ戸	練付合板 ^{ロス} ウツ ^ト 見込36	W1800×H2000	材工	か所	92,300	60,600
619	引違いフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	55,100	36,200
620	引違いフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	60,900	40,000
621	引違いフラッシュ戸	プリント合板 見込36w	W1800×H2000	材工	か所	64,000	42,000
622	引違いフラッシュ戸	ホ ^レ ポリエステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	67,900	44,600
623	引違いフラッシュ戸	マ ^レ ミン化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	101,000	66,800
624	引違いフラッシュ戸	練付合板 ^{ロス} ウツ ^ト 見込36	W1800×H2000	材工	か所	103,000	67,800
625	額入れ(割増)	w600×H700(ガラス別途)		材工	か所	5,620	3,690
626	ガラリ(割増)	w600×H300 木製		材工	か所	9,230	6,060
627	ガラリ(割増)	w600×H300 アルミ製		材工	か所	10,300	6,810
628	ドアクローザー			手間	か所	2,050	1,350
629	フロアヒンジ			手間	か所	5,790	3,800
630	ピポットヒンジ			手間	か所	3,810	2,500

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み	単価
【浴室改修（従来）】							
701	既存浴槽撤去			手間	個	5,480	3,600
702	既存風呂釜撤去			手間	個	16,300	10,700
703	浴槽設置			手間	個	17,900	11,800
704	風呂釜設置（シャワー付）			手間	台	39,000	25,600
705	風呂釜設置（シャワーなし）			手間	台	34,200	22,500
706	浴室内配管切戻し工事（給水、給湯、排水）			手間	一式	65,900	43,300
707	給水・給湯フレキ取付			手間	本	4,400	2,890
708	単水栓取付			手間	個	2,050	1,350
709	混合水栓取付			手間	個	3,230	2,120
710	シャワー付混合水栓取付			手間	個	18,400	12,100
711	風呂釜用電源取付	（配線・コンセント等）	屋内コンセント設置	手間	一式	21,300	14,000
【ユニットバス】							
712	給湯器8～16号壁掛形 取付			手間	台	49,300	32,400
713	給湯器16号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	58,500	38,400
714	給湯器20号壁掛形 取付			手間	台	58,800	38,600
715	給湯器20号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	69,600	45,700
716	給湯器24号壁掛形 取付			手間	台	68,500	45,000
717	給湯器24号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	80,900	53,100
718	浴室内配管切戻し工事（給水、給湯、排水）			手間	一式	44,000	28,900
719	給水・給湯フレキ取付			手間	本	4,400	2,890
720	単水栓取付			手間	個	2,050	1,350
721	混合水栓取付			手間	個	3,230	2,120
722	シャワー付混合水栓取付			手間	個	18,400	12,100
723	給湯器用電源取付	（配線・コンセント等）	屋外コンセント設置	手間	一式	23,100	15,200
【トイレ改修工事】							
724	和風大便器撤去			手間	組	14,800	9,750
725	洋風大便器撤去			手間	組	14,800	9,750
726	洋風大便器取付			手間	組	49,500	32,500
727	洋風大便器取外・再取付			手間	組	69,300	45,500
728	紙巻器取付			手間	組	3,650	2,400
729	便所内配管切戻し工事（給水、排水）			手間	一式	30,700	20,200
【手摺工事】							
730	手摺取付費	L=600～800程度		手間	本	9,670	6,350
731	手摺取付費	L型		手間	本	11,600	7,620
732	固定用下地板	100×25程度		材工共	m	8,390	5,510